

Przedmiar robót

Wycena doraźnych robót naprawczych pokrycia dachowego Stadion lekkoatletyczny w gminie Końskie

Budowa: **Budowa budynku zapleczo-biurowego przy ul. Południowej w Końskich.**
Obiekt lub rodzaj robót: **Budowa Zaplecza boiska do piłki nożnej na terenie miasta Końskie**
Lokalizacja: **Ul. Maratońska (Południowa), 26-200 Końskie**
Działka nr ewidencyjny 6247/7 w obrębie 0005 Końskie
Kod CPV:
Inwestor: **GMINA KOŃSKIE**
UL. PARTYZANTÓW 1
26-200 KOŃSKIE

Narzut: VAT

23,00%

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2021-09-23

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Wycena doraźnych robót naprawczych pokrycia dachowego Stadion lekkoatletyczny w gminie Końskie					
1	Element	Ogłędzinu stanu technicznego wraz z wykonaniem robót remontowych na dachu budynku					
1	KNRW 401/518/ 1 analogia	Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowaniu	m2		680,000		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,138	93,84000		
		Materiały					
		Kit asfaltowy	kg	0,35	238,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
2	KNR 29/641/4 analogia	Uzupełnienie ubytków izolacji termicznej pianą poliuretanową	m2		25,000		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,8178	20,44500		
		Materiały					
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	2,75	68,75000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,00522	0,13050		
3	KNR 29/638/1	Izolacja poziomych szczelin - uszczelnienie masą naprawczą połączenia - instalacja solarna	m		32,500		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,4522	14,69650		
		Materiały					
		Masa uszczelniająca	dm3	1,45	47,12500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,00158	0,05135		
4	KNRW 403/702/7	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach, dach płaski, pokryty wspornikiem klejonym na lepiku	szt		65,000		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,237	15,40500		
		Materiały					
		Wspornik instalacji odgromowej dachowy	szt	1,01	65,65000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	4			
5	KNR 29/638/1	Izolacja poziomych szczelin - uszczelnienie masą naprawczą połączenia - wsporniki centrali wentylacyjnej	m		10,600		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,2522	2,67332		
		Materiały					
		Masa uszczelniająca	dm3	2,85	30,21000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,00158	0,01675		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6	KNR 401/532/7	Uzupełnienie brakujących obróbek nóżek, podpórek do ław kominiańskich, stojaków, linek itp.	szt		15,000		
		Robocizna					
		Blacharze grupa II	r-g	0,44	6,60000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,01	0,15000		
		Materiały					
		Blacha ocynkowana gr. 0,5 mm	kg	0,35	5,25000		
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,005	0,07500		
		Kwas solny techniczny 33-29 %	kg	0,011	0,16500		
		Kit uszczelniający trwale plastyczny kauczukowy	kg	0,3	4,50000		
		Spoivo cynowo-ołowiane LC 40	kg	0,021	0,31500		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	2					
7	KNR 34/101/6 analogia	Izolacja otulinami	m		6,000		
		Robocizna					
		Izolarze grupa II	r-g	0,0777	0,46620		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,0776	0,46560		
		Materiały					
		Otulina grubość 6 mm	m	1,1	6,60000		
		Klej	dm3	0,011	0,06600		
		Taśma	m	0,0738	0,44280		
		Klipsy montażowe	szt	6	36,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	3			
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,00135	0,00810				
8	KNRW 401/518/1	Oględziny pokrycia dachowego. Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowaniu, uszczelnieniu wszystkich miejsc połączeń papy termozgrzewalnej	m2		204,000		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,26	53,04000		
		Materiały					
		Kit asfaltowo-kauczukowy	kg	0,25	51,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
9	KNNRS 3/503/1 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Montaż kominków wentylacyjnych	szt		4,000		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,67	2,68000		
		Materiały					
		Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,3	1,20000		
		Kominek wentylacyjny fi 110	szt	1	4,00000		
		Papa zgrzewalna wierzchniego krycia	m2	1,15	4,60000		
		Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	0,4	1,60000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	4			
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,08000				
Żuraw okienny	m-g	0,02	0,08000				
10	KNR 29/638/1	Izolacja poziomych szczelin - uszczelnienie masą naprawczą połączenia - przewody elektryczne instalacji fotowoltaicznej	szt		4,000		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,8522	3,40880		
		Materiały					
		Masa uszczelniająca	dm3	1,35	5,40000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,00158	0,00632				
Podsumowanie kosztorysu							Razem